

2017 | 08 | 31.

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat

**POLGÁRMESTERI KABINET**

## SAJTÓKÖZLEMÉNY

### ELINDUL A CSAPADÉKCSATORNA FEJLESZTÉSE PROJEKT TÖRÖKSZENTMIKLÓSON

A TOP 2.3.1-15 felhívásra benyújtott, és elnyert projektünk célja a város belterületi csapadékvíz elvezetési, -gazdálkodási rendszerének további fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, az ár-, belvív- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizeink minőségének javítása, a további környezeti káresemények megelőzése. A fejlesztések esetében a cél a belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a település belterületének védelme. A fejlesztések tervezése során fontosnak tartottuk a vizek helyben tartásának lehetőség szerinti megvalósítását a meglévő Bicskás-tó (tározó) felújításával, amely alkalmasak mind a rendkívüli áradások, felhőszakadások kártételei elleni védekezésre, mind a lokális vízviisszatartásra, jóléti és ökológiai célokat hasznosításokat is támogatva, hiszen ez kiegészíti a tározók alapvető funkcióját.

#### Projekt tevékenységek:

- a.) Az öblözet torkolatában meglévő csapadékvíz-átemelő gépészeti átalakítása, a meglévő elhasználdott szivattyúk kiváltása elektromos automata búvárszivattyúk beépítésével,  $2 \times 225 = 450$  l/s teljesítménnyel. A szivattyútelep gépcseréjével egyrészt az automatizálást biztosítjuk, ami az árvízcsúcs-csökkentő Bicskás tavi tározókapacitások kihasználását teszi lehetővé, másrészt a korszerű szivattyúk áramfelvétele jelentős energia megtakarítást eredményez a jelenlegi korszerűtlen szivattyúkhoz képest.
- b.) Az átemelőtől a Bicskás-I tóig egy 130 m hosszú,  $\varnothing 1,20$  m-es zárt csatorna építése.
- c.) A Bicskás tó kikotrása és 4800 m<sup>3</sup> tározókapacitással, ami elegendő az öblözet megfelelő víztelenítéséhez.
- d.) A Templom utcán  $\varnothing 1,0$  m-es zárt csatorna építése a Bicskás tó és a Vásárhelyi út között 410 m hosszban.
- e.) Zárt csatorna építése  $\varnothing 1,0$  m-es mérettel a Templom utca és a Báthori utca között 330 m hosszban.

**Pályázattal elnyert támogatás összege: bruttó 337 500 000 Ft**

#### Megvalósítás tervezett ütemezése:

- kiviteli tervek készítése (2017.08.31.)
- közbeszerzési eljárás lefolytatása (2017.12.31- ig)
- kivitelezés (2018.01. – 2020.05.31.)
- projekt lezárása (2020.06. hó)

**Projektazonosító: TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00019**